



附註:C,D型箍筋之135°之彎鉤可視主筋配置情形改用180°彎鉤



附註：


1. $4.5 \times 4.5 \text{ cm}$ 或柱面積小於 2100 cm^2 以下者，柱內不得埋管。
2. 柱內埋管及其配件所佔面積不得超過柱斷面積百分之四，內徑不得大於五公分。

圖準標筋箱合開梁



附註：
1. ID = 穿孔孔徑。
2. 穿孔孔徑不得大於 1/3 梁深。
3. 穿孔不可在同一斷面垂直排列。
4. 距柱面 2 倍梁深範圍內不得穿孔。
5. 穿孔水平間距相宜 ID 或 30cm 以上。
6. 各補註鋼筋（箍筋除外），須自鋼筋交點起有足夠伸長度。
7. 穿外緣鋼筋，距梁端須滿足相關規範之厚度之需求。

梁穿孔補強



圖詳強補孔穿梁地

工程名稱: 航空城標準圖 (TYPE-A-5x20-MF)		圖名: 鋼筋混凝土結構標準圖之梁箍筋與穿孔補強	
圖號: S6-04		桃園市政府都市發展局	
圖號: S6-04		張數: 1	
圖號: S6-04		業務號: SW182	
設計: 核准		繪圖: 核對	
DESIGNED BY		DRAWN BY	
APPROVED BY		CHECKED BY	
簽章:		備註	
備註		日期	
日期		修正	
修正		REVISION	